NJ NEWS 2021. 3 Vol. 38
NJニュース

発行：
ニッシン・ジャパン株式会社
03-3754-7622
HP: www.nissin-jpn.com

HACCP

安全と衛生に終点はありません

2020 年 6 月からスタートした HACCP の義務化

一年間の移行期間を経て 2021 年 6 月からは完全に義務化になります。

HACCP では原材料の仕入れから最終製品が出来上がるまでの全工程において、微生物の混入や食中毒を引き起こす要因などの危険を予測し、それらを防止するために重要な工程の継続的な管理や記録を実施します。

ニッシン・ジャパンは防菌・防カビ対策を主とした製品と施工の提案をしています。

AMANO HP より

義務化の対象となる事業者原則は食品製造業や食品販売業、飲食店など、食品の製造や加工、販売などを行う全ての食品等事業者が対象です。

防錆も衛生

特殊材料で防食

工場内部、外部の配管、タンクなど錆びていませんか？

保温材にアスベストが？

ボイラー室などの保温配管のエルボー部には石綿が含まれている可能性があります。
修理・解体の場合、調査分析してアスベスト対策を施さなくてはなりません。

NEWS

1：工事開始前の石綿の有無調査（調査結果 3 年保存）
2：保温材・断熱材（レベル 2）は 14 日前に労基へ計画届
3：ケイ酸カルシュウム板第 1 種の解体は隔離養生必要
4：石綿含有塗装材およびレベル3（含有建材）隔離養生
5：一定規模以上の建築物・特定工作物の解体改修工事は、事前調査結果を電子システムで届出（R4 年 4 月～）
6：記録の保存
7：事前調査者は定める講習取得者（R5 年 10 月～）

予告

第 45 回 2021 食肉産業展 に出展します
2021 Japan Meat Industry Fair 45th.

幕張メッセにて

2021年3月9日（火）～12日（金）

同時開催

第3回 食品安全対策展 Food Safety Expo 2021

The 46th International Food and Beverage Exhibition FOODEX JAPAN 2021 国際食品・飲料展

NISSIN JAPAN
販売・施工：ニッシン・ジャパン株式会社　東京都大田区池上 4-3-11 〒146-0082
tel:03-3754-7622 fax:03-3754-7623 Mail：steri@nissin-jpn.com hp：//www.nissin-jpn.com

バイオデックスシーンSI

防菌・防カビ液体プラスチック塗料

NEWS

給食センターは大勢の給食を賄っています。
人の出入り、行動で菌が動き天井や壁に付着することが考えられます
　新設給食施設に
「バイオデックスシーン SI」が採用されました

- ◆ 落下菌・浮遊菌が減少
- ◆ 防菌・防カビ効果が長期間持続
- ◆ 多種類の菌・細菌、カビ、効果
- ◆ 乾燥が速く、工期が短い
- ◆ 臭気少なく、食品への臭いの付着がない

ステリパネル工法

既存の天井・壁材を生かしたリノベーション

「ステリパネル工法」による仕上げで清掃効率・照明効果がアップ
衛生的で明るくなります

湿度が高いフード内

常に施工面が湿っている食品工場、条件が限られた製造工場・店舗などの天井・壁、抗菌塗料が塗布できない製造現場、には
「ステリパネル工法」がお勧めです

衛生管理

ステリコート　UC

硬質ウレタン系　　塗床改修材

清掃がしにくい**側溝**の内面、巾木も同時に施工して衛生的に



休みの無い厨房や工場でも夜間施工で翌朝には使用可能になります

- 臭気なし
- 接着力が強く剥れない
- 硬度・強度が高い
- 湿潤面に施工可能
- 乾燥硬化時間が短い
- 低温下でも硬化

防露防カビ対策工事

室内外の寒暖差による結露を断熱材で解消

断熱材（スタイロフォーム）

断熱材取付け

仕上げはステリパネル工法

工場の室内外の温度差による結露で天井や壁面にカビ・シミの発生が見受けられます
表面だけ塗装してもボードを張り替えても、結露の発生は解消しないため、再発生します
・断熱材を取り付けて室内外の寒暖差を解消し、結露の発生原因をなくします