

## = アスベスト工事は多様化の一途 =

### 《煙突内部断熱材》

アスベストも様々な場所に使用されていますが、年々増えているのが煙突内部の断熱材（カポスタック等）の撤去工事です。耐震補強や解体工事の兼ね合いで煙突を撤去するビルが増えているため、内部のアスベストの撤去の依頼が増えています。撤去する方法として、弊社では高圧ジェットによる撤去を行っております。煙突頭頂部から高圧ジェットのノズルをおろし、内部の石綿に高圧水をぶつけて下部に落とし、集積して撤去する工法で、様々なサイズにも対応でき、作業員が煙突内部で作業する必要が無く安全、工期短縮、低振動に施工することが可能です。



# 施工風景イメージ図

